

Către :  
Operatorii economici

Bolchis Cecilia  
Achizitii  
Achizitii (Licitatii)  
Raspuns clarificari  
0374-401940  
0269-844184  
cecilia.bolchis@romgaz.ro  
Nr. 16.338/21.05.2021.

Persoana de contact  
Direcția  
Serviciul  
Subiect  
Telefon  
Fax  
E-mail  
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 1 Deag”**, cu deschidere în data de 02.06.2021.

În urma solicitărilor de clarificări primite din partea unor operatori economici, va transmitem următoarele:

### Solicitare clarificare 1:

Va rugăm să ne comunicați elementele care se cotează în oferta lucrărilor pregătitoare provizorii:

- Ce obiecte se cotează - conform formular F1?
- Ce devize se cotează (conform prezentării devizelor F3 -proiect tehnic) pentru fiecare obiect (Formular F2)?
- Se cotează în oferta obiectul Drum consolidat, conform devize F3 prezente în documentația Proiect tehnic (765601,765602)

Conform caiet de sarcini pag. 6-7 accesul la sonda se face: racord la sonda L=430 m și racord la sonda + racord la grupul social = 7m.

### Raspuns 1:


Anexat va transmitem elementele care se cotează în oferta lucrărilor pregătitoare provizorii.

Cu stimă,


Director General,  
Aristotel Marian JUDE



Dir. Direcția Achiziții,  
Leonard Ionuț LUPA



Sef Serv. Achiziții Licitatii),  
Cecilia BOLCHIS



Intocmit,  
Liliana DELICEANU







# S.C. RIOLIV S.A.

Proiectare și execuție în construcții

3400 Cluj Napoca, Str. Rovine 33/11  
Telefon -0723 189572: 0724 094572  
jud. Cluj, ROMANIA  
Cod fiscal R4306372  
Cont BRD Cluj  
RO87BRDE130SV07803851300

Nr. 468/19.05.2021

Catre

**S.N.G.N. ROMGAZ**  
**Sucursala MEDIAS**

Referitor la solicitarea de clarificari transmisa de d-voastra pentru obiectivul  
**" Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de productie la sonda de exploatare  
1 DEAG" Judetul Mures.**

a) Ce obiecte se coteaza -conform formular F1 (Centralizatorul obiectelor)

Obiectivul are urmatoarele obiecte,care se coteaza :

- |                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ob1 - Amenajare careu sonda                                       | - se regaseste in F1 la cap 5. subcapitolul 5.1.1 |
| Ob.2- Beciul sondei                                               | - se regaseste in F1 la cap 4. subcapitolul 4.1   |
| Ob.3 - Amenajare platforma campus                                 | - se regaseste in F1 la cap 5. subcapitolul 5.1.1 |
| Ob.4 - Amenajare racord la sonda                                  | - se regaseste in F1 la cap 4. subcapitolul 5.1.1 |
| Ob.5 - Lucrari de protectia mediului<br>Redare in circuit agricol | - se regaseste in F1 la cap 1. subcapitolul 1.3   |
| Ob.7 - Lucrari de drenaj                                          | - se regaseste in F1 la cap 5. subcapitolul 5.1.1 |

b) Se coteaza urmatoarele devize din F3 avand corespondenta in Formular F2  
(Centralizatorul devizelor) :

Ob1. - Amenajare careu sonda - cu devizele :

- 795101 - Terasamente
- 795102 - Suprastructura
- 795103 - Imprejmuire sarma ghimpata pe stalpi metalici
- 795104 - Santuri ape reziduale
- 795105 - Santuri scurgere ape pluviale
- 795106 - Montare haba scurgeri reziduale
- 795107 - Montare haba detritus
- 795108 - Demontare santuri
- 795109 - Demontare haba apa
- 795110 - Demontare haba detritus
- 795111 - Demontare haba scursori
- 795112 - Demontare imprejmuire
- 795113 - Lucrari de demobilizare careu
- 795114 - Batere coloana cu Hydrohamerul

Ob.2 - Beciul sondei - cu devizul:

- 795201 - Beciul sondei

Ob.3 - Amenajare platforma campus (Grupul social ) - cu devizele:

- 795301 - Terasamente
- 795302 - Demontare grup
- 795303 - Suprastructura
- 795304 - Retea distributie + iluminat exterior

Ob.4 - Amenajare drum de racord la sonda - cu devizele:

- 795401 - Amenajare drum de racord la sonda
- 795403 - Podet tubular D=400 mm,L = 10 m- 1 buc.
- 795404 - Podet tubular D=400 mm,L = 5 m- 1 buc.
- 795402 - Drum de racord la sonda demobilizare

Ob.5 - Lucrari de protectia mediului - Redare in circuit agricol - cu devizul:

- 795501 - Lucrari de protectia mediului -redare in circuit agricol

Ob.7 - Lucrari de drenaj - cu devizul:

- 795701 - Dren absorbant L= 345 m.

c) Devizele 795601 si 795602 care nu au corespondenta nici in F2 si nici in F1 nu se coteaza.

Avand in vedere faptul ca d-voastra solicitati clarificari pentru devizele 795601 ,795602 din listele de cantitati F3 ,care nu au corespondent in Formulare F1 si F2 ,credem ca s-au strecurat cateva neconcordante in listele de cantitati F3 transmise .

Pentru o claritate mai buna asupra listelor de cantitati F3 si o cotare corecta ,va retransmitem listele de cantitati F3 fara valori pentru tot obiectivul.

Va multumim.

Cu stima

Proiectant  
ing.Popa Liviu-Stefan



Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0001 45100000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795101 Careu sonda - Terasamente

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)		
										( RON )	( RON )
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC19C1	100 MC.	26.700								
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3										
002	TSC22D1	100 MC.	59.400								
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2										
003	TSC35B1	100 MC.	11.480								
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M										
004	TRA01A01P	TONA	20.650								
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULJI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM										
007	TSA05C1	M.C.	300.000								
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE										
008	TSE03C1	100 MP.	10.970								
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. TARE										
009	TSD02C1	100 MC.	20.350								
	IMPRAST.PAMINT AF.NAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C										
010	TSD07A1	100 MC.	20.350								
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94										
011	TSD14A1	M.C.	204.000								
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STRCP.STR.										
012	TRA05A05	TONA	204.000								
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST.DE 5										
013	TSE05C1	100 MP.	45.430								
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT										
014	TRA01A05P	TONA	396.000								
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM										
015	TSC04C1	100 MC.	2.200								
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3										
016	TRA04A40	TONA	40.000								
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.40 KM.*										

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES  
 Formularul F3

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0001 45100000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795102 Careu sonda - Suprastructura

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSE06B1	100 MP.	45.900						
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV									
002	DA19A1(asim)	MP.	4590.000						
MONTARE GEOGRILA CU OCHIURI 39*39 MM AVAND REZISTENTA LA TRACTIUNE 39KN/M PE PLATFORMA CAREULUI									
003	7329883	MP.	4590.000						
PROCURARE GEOGRILA CU OCHIURI 39*39 MM AVAND REZISTENTA LA TRACTIUNE 39KN/M									
004	DA12B1	M.C.	473.000						
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNORIRE									
005	TRA01A25	TONA	923.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.									
006	TRA05A05	TONA	48.000						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC)PE DIST.DE 5									
007	TSD15A1	M.C.	130.000						
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULO COMPRESOR DE 10-12T									
008	CP19A1	BUC.	641.000						
MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI TIP"U"PT CANALE									
009	6414289	BUC.	641.000						
PLACI PESTE CANAL DIN BET.ARM.PREFABR. 400 GRELE									
010	TRA01A50	TONA	1231.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									
011	AUT1234	ORA	120.000						
ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9, 9 TF 2 SCHIMBURI									
012	DA06B1	M.C.	946.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
013	TRA05A05	TONA	95.000						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC)PE DIST.DE 5									
014	TRA01A25	TONA	2300.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.									
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				

Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)







-----  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0001 45100000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795104 Careu sonda - Santuri ape reziduala

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA19C1 M.C. 17.500  
 SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA  
 APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.  
 TARE

002 TRI1A01C1 TONA 31.500  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.1

003 TRA01A01P TONA 31.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

004 TSD01C1 M.C. 17.500  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

005 IFB09B1 MP. 105.000  
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN  
 NISIP

006 IFA05K1 MP. 105.000  
 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON  
 50X50X10 CM

006 2800480 MP. 105.000  
 DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10

008 TRA01A25 TONA 18.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

009 TRB05B29 TONA 25.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 90M

010 IFA07B1 M 350.000  
 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC  
 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 6  
 CM.

010 2101183 M.C. 0.221  
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

011 TRA01A50 TONA 25.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cețuțeli indirecțe:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIE





-----  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795106 Careu sonda - Montare haba scuizeri reziduale

Categoria de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA07C1 M.C. 2.600  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
 ADINC.0,0-2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 1.200  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

003 TSD04D1 M.C. 1.200  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.COEZIV

004 M1A02B1 TONA 0.500  
 RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON  
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,20-  
 0,50.T.

005 TRA01A50 TONA 0.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT S.C. RIOLIV S.A. CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

## Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA I DEAG  
Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795107 Careu sonda - Montare haba detritus V - 40 mc

Categorია de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSC02B1	100 MC.	0.240						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2									

002	TSA02B1	M.C.	6.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT,NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.MIJLO									

003	TSD01B1	M.C.	7.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.									

004	TSD04B1	M.C.	7.000						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV									

005	TSE01B1	100 MP.	0.240						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU									

006	MIA02D1	TONA	3.700						
RECIP METALICE (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.									

007	TRA01A50	TONA	3.700						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0001 45100000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795108 Careu sonda - Demontare senturi

Categoriza de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	DG03A1	MP.	105.000					
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON								
002	TR11AA01C1	TONA	25.200					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE- AUTO CATEG.1								
003	TRA01A50	TONA	25.200					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



-----  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0001 45100000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795109 Careu sonda -Demontare haba apa

Categoria de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
---------------------------	--------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	MIM01B1	TONA	3.700						
-----	---------	------	-------	--	--	--	--	--	--

DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN  
 SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE 3-10 T

002	TSD03C1	100 MC.	0.260						
-----	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
 TER.CAT.1 SAU 2

003	TSD06B1	100 MC.	0.260						
-----	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T  
 UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20  
 -30CM

004	TRA04A50	TONA	3.700						
-----	----------	------	-------	--	--	--	--	--	--

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
 20T PE DIS.50 KM.\*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:


Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795110 Careu sonda - Demontare haba detritus

Categorია de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(inorma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL {col.3x col.4a}	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 MIM01B1 TONA 3.700  
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN  
SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE 3-10 T

002 TSD03C1 100 MC. 0.260  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

003 TSD06B1 100 MC. 0.260  
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T  
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20  
-30CM

004 TRA04A50 TONA 3.700  
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
20T PE DIS.50 KM.\*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. RIOLIN S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIAR



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795111 Careu sonda - Demobilizare haba scursori

Categoriza de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
---------------------------	-----------------	------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	MIM01A1	TONA	0.420						
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE < 3 T									

002 TSD01C1 M.C. 2.600  
INPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

003 TSD04B1 M.C. 2.600  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.COEZIV

004 TRAD1A50 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795112 Careu sonda - Demontare imprejmuire sarma ghimpata

Categoriza de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TCTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
			Sectiunea tehnica		Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT45A1	KG	4200.000						
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR METALICE CU RECUP MAT *									

003 TRA01A50 TONA 4.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT S.C. RIOLIV S.A.  
CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



-----  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0001 4510000 Amenajare careu sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795113 Careu sonda - Lucrari de demobilizare careu

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CP19B1	BUC.	641.000						
- MONTARE PLACI DREPTE SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE									

002 AUT1234 ORA 126.000  
 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9,  
 9 TF 2 SCHIMBUR.

003 TRA01A50 TONA 1231.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 50 KM.

004 DA04A1 100 MC. 14.200  
 SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU  
 AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5  
 CM IN IMPIETR FARA ADUN M

005 TSC19B1 100 MC. 14.200  
 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.  
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

006 TSC35B1 100 MC. 14.200  
 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
 SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA  
 DIST.<10M

007 TRA01A10 TONA 2556.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaj@ termice =					
Valoare aferenta utilaj@ electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 S.C. RIOLIV S.A.  
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala  
Medias

Formularul F3

Obiectivul: 0722 45100000 Lucrari pregatitoare provizorii pentru forajul sondei 1 DEAG

Obiectul: 0001 45100000 BATERE COLOANA CU HYDRO HAMMERUL

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta -795114 - batere coloana protectie cu HYDRO HAMMERUL

Categorია de lucrari: 1001

Prețurile sunt exprimate în RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 AUT1119 ORA 20.000  
ORA PR AUTOMACARA 30 TO

002 AUT6759 ORA 10.000  
AUTOMACARA 60- 69,9TF CU BRAT CU ZABRELE

003 MDTC4661300 BUC. 1.000  
TRANSPORT UTILAJ 300 KM-65123065  
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 120-129,9  
TF

004 TRA02A300 KM. 300.000  
MOBILIZARE DEMOBILIZARE MACARA 60 TO  
PE DISTANTA DE 300 KM.

005 TRA01A300 KM. 300.000  
MOBILIZARE -DEMOBILIZARE HAMMER SI COLOANA

006 AUT907 ORE 20.000  
STAND- BY LOCATIE 2 AUTOCAMIOANE

007 PA07A2 M 50.000  
BURLAN CONDUCTOR 16 "x15.87MMx52 DE 1M  
LUNGIME

008 PA08A1 ORE 10.000  
ECHIPAMENT DE GHIDARE SI CADRU DE GHIDARE

009 CP22A1 M 15.000  
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL  
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM, INCLUSIV

012 4102346 ORE 10.000  
OPERARE HYDROHAMMER 70KN

013 4102347 ORE. 20.000  
STAND BY HYDRO HANNER 70 KN

014 4102348 ORE. 20.000  
STAND BY ECHIPAMENT DE GHIDARE

015 9034586 ORE. 30.000  
OPERATOR HYDRO HAMMER

016 9034587 ORE. 30.000  
ASISTENT HIDROHAMER

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

5.813

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =

795114- F3 Batere coloana cu HIDRO HAMMERUL- SONDA 1 DEAG -26.08.txt

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Diferenta transport auto (RON)

Alte cheltuieli directe:

-FOND UNIC ASIGURARI SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.813					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL CU TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES  
 Formularul F3  
 =====

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0002 45100000 Beciul sondei

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795201 Careu sonda - beciul sondei

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (nozma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1	100 MC.	0.125						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA05C1	M.C.	5.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE									
003	TRA01AD1P	TONA	31.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM									
004	CB02A1	MP.	43.200						
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT INCL.SPRIJINIRILE.0									
005	CC01C1	KG	387.000						
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE									
006	CZ0301A1	KG	4.880						
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM									
007	CZ0301E1	KG	382.120						
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM									
008	TSD16A1	M.C.	1.250						
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T									
009	TRA01A25	TONA	2.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.									
010	CA02A1	M.C.	5.850						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC									
010	2100995	M.C.	5.897						
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622									
011	CA01A1	M.C.	0.680						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC									
011	2100933	M.C.	0.685						
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622									
012	TRA06A20	TONA	15.750						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DS 5,5MC DIST. =20KM									
013	CL21A1	KG	26.000						
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON									

014 6309886 KG 26.000  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

015 CL23A1 MP. 4.400  
MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA  
CONFECTIONATE DIN PANOURI, PENTRU  
BALCOANE

016 6306299 MP. 4.400  
GRILAJ PENTRU GOL ASCENSOR OTEL PROF.CU  
TESAT SIRMA ZN

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)





-----  
 Persoana juridica achizitoare S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG. MURES  
 Formularul F3  
 -----

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0003 003 Amenajare platforma campus

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795301 Grup social - Terasamente

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norme comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL				TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)		
					( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	TSC19B1	100 MC.	8.500							
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2										
002	TSC22D1	100 MC.	8.500							
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2										
003	TSC35B1	100 MC.	2.980							
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M										
004	TRA01A01P	TONA	536.400							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM										
005	TSA05C1	M.C.	56.000							
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TAKE										
006	TR11AA01C1	TONA	100.800							
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1										
007	TRA01A01P	TONA	100.800							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM										
008	TSE03C1	100 MP.	4.200							
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE										
009	TSD02B1	100 MC.	0.250							
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C										
010	TSD07A1	100 MC.	0.250							
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %										
011	TSD14A1	M.C.	2.500							
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.										
012	TRA05A05	TONA	2.500							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON, ETC)PE DIST.DE 5										

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIE



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITORE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0003 003 Amenajare platforma campus

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795302 Grup social - Demontare grup

Categorია de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CP18A1(asim)	BUC.	420.000						
DEMONTARE PLACI PREFABRICATE LA TROTUAR 0.50*0.50*0.08 M									
003	TRA01A50	TONA	20.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 50 KM.									
004	DA04A1	100 MC.	0.720						
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M									
005	TSC19B1	100 MC.	3.240						
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2									
006	TSC22D1	100 MC.	6.480						
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2									
007	TSC35B1	100 MC.	3.240						
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M									
008	TRA01A10	TONA	617.590						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 10 KM.									
009	RPEG19B1	BUC.	1.000						
DEMONTARE TABLOU DISTRIB DESCHIS MASCA METAL APAR									
010	RPEXH04	M	16.000						
DEMONTARE INSTALATIE DE PARATRASNET									
011	RPEXJ03	BUC.	1.000						
DEMONTAREA CONSOLELOR SAU SUPORTII APARATELOR SI TABLOURILOR ELECTRICE									
012	RPEA15A1	M	41.600						
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGRUP 9- 18 MM*									
013	RPED11A1	BUC.	1.000						
DEMONTARE ACCESORI CABLU SUB 35 MMP CUTIE*									
014	RPED10C1	M	6.000						
DEMONTARE CABLU PINA LA 16 MMP INST CONSOLE*									
015	RPEC19A1	BUC.	6.000						
DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT LA BARACAMENTE*									
016	TRB05B29	TONA	25.000						
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:


TOTAL GENERAL DEVI2:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER






Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0003 003 Amenajare platforma campus

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795304 Grup social -Retea distributie + iluminat exterior

Categoriza de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL {col.3x col.4a}	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
			( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA06C1	M.C.	6.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL. ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT.T.F.TARE									
002	TSD01C1	M.C.	1.200						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
003	TSD18C1	M.C.	4.800						
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
004	W2I01A01	BUC.	6.000						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE									
005	W2I01A01	BUC.	6.000						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE									
006	TSD04A1	M.C.	4.800						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV									
007	W2C23A01	100 M.	0.400						
MONTARE FASCICOL CONDUCTE IZOLATE TORSADATE INTINSE PE STILP,GRUPA A SI A BRATARII PVC MANUAL									
007	4832059	M	41.600						
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 16									
008	ATO29A	KG	30.000						
SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE, NEZINCATE									
008	6310172	KG	6.000						
CONSTR.METAL.OI37 PREF.MECANO. NEZINCATE									
009	W2F04F01	BUC.	6.000						
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVA 3 PE SUSP.CU 1 LAMPA MON									
010	W2F07G01	BUC.	6.000						
BALAST-BOBINA PTR.LAMPA CU VAPORI MERCUR 4E 250 W MONTAT CU AUTOTELESCOP MONTAT									
011	EE14C1	BUC.	6.000						
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER. CU VAP.DE MERCUR LA CORP ILUM. NEETANS SAU ETANS									
011	5102384	BUC.	6.300						
LAMPA FL.VAP.HG INALTA PRES LVF E40/45 220V 250W S7832									
012	W2F09A01	BUC.	6.000						
DISPOZ. PTR.FIX.CORP ILUM.ST.BETCN INCL. COND.DIN 1 CIRJE MICA SI 2 BRAT.SIMPLE MONT.CU TELES.MONT									

015 EGO8B1 M 6.000  
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.  
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM  
MONT.IN TEREN TARE \*

016 EG11B1 BUC. 4.000  
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI  
METALICE CONSTR. LA COND.DE INSTALATII-  
TIP C

017 TSA02G1 M.C. 10.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.F.TAR

018 TSD01C1 M.C. 2.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

019 TSD04C1 M.C. 8.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

020 W2H07A1 M 16.000  
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT  
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

021 W1R06A2 M 6.000  
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
TEREN TARE

022 EF04B1 BUC. 1.000  
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE  
BARE,DE SIGURANTA,INTERMED.,TERM.) PE  
SCHEL.MET.CU 7-10CU

022 7313731 BUC. 1.000  
CUTIE SIG.SILUM.1-III.100A STAS.5358/68  
S.13-13-1

023 W2E02A1 BUC. 6.000  
SIGURANTA MONOPOLARA CU CAPAC PATRON SI  
SURUB DE C ALIBRARE INCL.EXECUT.  
LEGATURII LF 25 A MONT

024 W2E02C1 BUC. 6.000  
SIGURANTA MONOPOLARA CU CAPAC PATRON SI  
SURUB DE C ALIBRARE INCL.EXECUT.  
LEGATURII LF 60 A MONT

025 ATD29A KG 10.000  
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE

025 6310172 KG 10.000  
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. NEZINCATE

026 ED01D1 BUC. 6.000  
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LENN  
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA  
SAU CONSTR.ETANSE

026 5519197 BUC. 6.060  
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 1115  
25A ROTATIV

027 5519123 BUC. 0.400  
INTRERUPTOR PACHET TRIPOL SIMBOL 1120  
63A ROTATIV

028 ATA01D BUC. 12.000  
MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,  
CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:  
10-60 KG

029 5537450 BUC. 2.400  
CONECTORI DE LEGATURA 4 MM COD 7533A

030 TRA01A30 TONA 5.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

Cheltuleli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din @ate:					



Valoare aferenta utilaje termice \*  
Valoare aferenta utilaje electrice \*

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
MURES

Formularul F3

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
II SI PROBE DE PRODUCTIE  
SONDA 1 DEAG  
Obiectul: 0004 45100000 Amenajare drum de racord la  
sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 795401 Amenajare drum de racord la sonda

Categoriza de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC19C1	100 MC.	7.520						
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREEN CAT.3									
002	TSC22D1	100 MC.	14.930						
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREEN CATEGORIA 2									
003	TSD02C1	100 MC.	1.580						
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C									
004	TSD07C1	100 MC.	1.580						
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT. 97-98 %									
005	TSC35B1	100 MC.	5.620						
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SEMILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M									
006	TRA01A01P	TONA	1012.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM									
007	TSE06B1	100 MP.	19.250						
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV									
008	DA06B1	M.C.	398.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU PUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
009	DA12C1	M.C.	19.000						
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE									
010	TRA01A25	TONA	945.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.									
011	TSD15B1	M.C.	192.500						
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C									
012	CP19A19asim)	BUC.	473.000						
MONTAREA DALE PREF. 4.00*1.00*0.20 m PE PLATFORMA DRUMULUI									
012	6414289	BUC.	473.000						
PROCURARE DALE PREFABRICATE 4.00*1.00*0.20 M									
013	AUT1234	ORA	50.000						
ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9, 9 TF 2 SCHIMBURI									
014	TRA01A40	TONA	1694.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 40 KM.

015 TRA01A25 TONA 346.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. RIOLIV S.A.

DEVIZIEN

CONTRACTANT (OFERTANT)



-----  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 S.N.G.M ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES

Obiectivul: 0795 45100000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0004 45100000 Amenajare drum de racord la  
 sonda

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 796402 Drum ce racord la sonda - Demobilizare

Categoria de lucrari: 1001

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	CP19A1(asim)	BUC.	473.000						
DEMONTARE DALE PREF. 4.90*1.00*0.20 M DE PE PLATFORMA DRUMULUI									

002	AUT1234	ORA	20.000						
ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9, 9 TF 2 SCHIMBUR									

003	TRA01A40	TONA	909.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.									

004	DA04A1	100 MC.	0.125						
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M									

005	TSC18B1	100 MC.	0.680						
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2									

006	TSC22D1	100 MC.	1.030						
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2									

007	TSC35B1	100 MC.	0.680						
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M									

008	TRA01A10	TONA	146.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT S.C. RIOLII S. SOCIETATA COMERCIALA CONTRACTANT (OFERTANT)






Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. RIOLIV S.A.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER







DIST. = 40 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice =					
Valoare aferenta utilajelor electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C.

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 S.N.G.N ROMGAZ -Sucursala TG.  
 MURES  
 Formularul F3

Obiectivul: 0795 4510000 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZOR  
 II SI PROBE DE PRODUCTIE  
 SONDA 1 DEAG  
 Obiectul: 0007 45240000 Lucrari de drenaj

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 795701 Dren absorbant - L = 345 m

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC07C1	100 MC.	8.800						
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER. CAT.3									
002	TSA05C1	M.C.	155.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE									
003	IFF30E1	100 M.	3.450						
MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA.									
003	6704660	M	362.250						
TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571									
004	IFF32A1	M.C.	173.000						
ELEMENT FILTRANT PTR. DRENURI AGRICOLE.									
004	2200161	M.C.	181.648						
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM									
005	TR11AA01C1	TONA	311.400						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1									
006	TRA01A05P	TONA	311.400						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
007	TSF02A1	MP.	1380.000						
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0- 0,2M INTRE DULAPI									
008	TSD02C1	100 MC.	6.900						
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C									
009	TSD01C1	M.C.	172.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM. BULG.TEREN TARE									
010	TSD06B1	100 MC.	8.620						
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM									
011	IFF37J1	BUC.	3.000						
CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D. INT 1,0M 9N1LTOT 3,2M DIN TUB BETON FUND.0,40									
012	TRA01A50	TONA	405.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)



## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)


Lucrarea: LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII SI PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 DEAG

Dezive: 795101 795102 795103 795104 795105 795106 795107 795108 795109 795110 795111 795112 795113 795201 795301  
795302 795303 795304 795401 795402 795403 795404 795501 795701

(Nr.   Denumirea resursei materiale   U.M.   Consumuri   Pret unitar   Valoare   Furnizor   Greutate)	(Crt.       cuprinse   exclusiv TVA   exclusiv TVA     (tone)	in oferta   RON   RON					
0   1   2   3   4   5   6   7							
1   2000092   OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS   KG   4.93           0.005	438 D= 8MM						
2   2000573   OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52   KG   385.94           0.386	S 438 D=16MM						
3   2100012   CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388   KG   211.50           0.211							
4   2100385   CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25   KG   563.40           0.569	SACI S 1500						
5   2100402   CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M   KG   137.60           0.139	30 SACI S 1500						
6   2100830   IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S   KG   0.30           0.000	545/1						
7   2100933   BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622   M.C.   0.69           1.555							
8   2100995   BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622   M.C.   5.90           15.627							
9   2101183   MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030   M.C.   0.22           0.535							
10   2200161   PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-   M.C.   181.65           290.537	30 MM						
11   2200185   PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-   M.C.   1.83           2.928	70 MM						
12   2200393   BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM   M.C.   2055.72           3494.728							
13   2200513   NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI   M.C.   0.34           0.454	LACURI 0,0-3,0 MM						
14   2200525   NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI   M.C.   417.66           563.846	LACURI 0,0-7,0 MM						
15   2201658   PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.   M.C.   117.94           176.915	MAGMATICE 15-25 MM.						
16   2201672   PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.   M.C.   732.37           1098.553	MAGMATICE 40-63 MM.						
17   2201751   PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.   M.C.   16.21           24.322	SEDIMENT 40-63 MM.						
18   2800480   DALE PREFABRICATE UZINATE   IMP.   105.00           24.724	50X50X10						
19   2804216   TUB BET. S.CIRC.FARA TALPA MUFA   BUC.   6.06           6.479	IMB.USC. 1000X1000 S816						
20   2804955   TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE   BUC.   3.03           1.227	800X1000 LO,5M S816						
21   2900668   LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN   M.C.   0.00           0.002	1M D SUB MIN18CM S4342						
22   2900888   LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN   M.C.   0.18           0.145	1M D SUB MIN18CM S4342						
23   2901167   MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOAIE   M.C.   0.03           0.018	S.1040						
24   2903995   SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=   M.C.   0.03           0.013	24MM L=4,0CM S 942						
25   2904406   DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=   M.C.   0.04           0.019	48MM LUNG=3,50M S 942						
26   2905955   SIPCI RASIN.CL I/II GROS 18/24-24   M.C.   0.00           0.000	/48MM L=1,50-2,75M						
27   2915479   SCIND FAG LUNGA TIVITA CLS C GR=   M.C.   0.00           0.000	25MM LUNG=2,00M S 8689						
28   2917685   DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=   M.C.   6.61           5.288	50MM LUNG=2,50M S 8689						
29   2918689   DULAP.FAG.SCURT.ABUR.CL.C.GR=50MM   M.C.   0.08           0.065	L=1-1,7M LT=8CM						
30   2928361   PANOU COFRAJ ASTEREAIA SCIND.   IMP.   2.81           0.042	RAS.SCURTE SUBSCURTE						
31   3108475   TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35   M   6.00           0.041	S 404/2						
32   3435828   OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N   KG   1.20           0.001	LT= 40 X 6						
33   3518137   PROFIL U AR EG LAM CALD U B OL37-   KG   18.81           0.019	1N S 564						
34   3615911   TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S   KG   3.78           0.004	437						
35   3700508   BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X   KG   1.32           0.001	40 OL37-1K						
36   3701411   BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X   KG   7.80           0.008	40 OL37-1N						
37   3701423   BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X   KG   21.30           0.021	40 OL37-1K						
38   3803128   SIRMA MOALE OBISNUIA D= 1,12   KG   3.87           0.004	OL32 S 889						
39   3805384   SIRMA MOALE ZINCATA D= 2,25 OL32   KG   6.90           0.007	S 889						
40   3808037   SIRMA GHIMPATA ZN D=2,24 MM S   KG   177.68           0.178	1179-80						
41   4700359   CABLU SIMPLU 1X 7 140KGF D= 9 B   KG   12.72           0.014	ZN S						
42   4826581   CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526   M   6.00           0.000							
43   4828321   CONDUCTOR AF -750 1X 25 S 5699   M   15.00           0.002							
44   4832059   CONDUCTOR AL. T YIR 2X 16   M   41.60           0.020							
45   5102384   LAMPA FL.VAP.HG INALTA PRES LVP   BUC.   6.30           0.001	840/45 220V 250W S7832						
46   5104215   CORP ILUM.LAMPA VAP.MERCUR TIPPVA   BUC.   6.00           0.069	1X250W,BAL.250W						
47   5106859   BALAST PT.LAMPA CU VAP.HG INALTA   BUC.   6.00           0.027	PRES. 220V 250W S8273						
48   5201726   PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE   BUC.   36.00           0.001	MULTIFILARE.AL.10 X 50 MMP						
49   5201764   PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE   BUC.   36.00           0.001	MULTIFILARE.AL.16 X 50 MMP						
50   5500445   SURUB DE CALIBRARE D3 DE 60A, DIN   BUC.   6.06           0.000	AM 58T,DESEN P-44625						
51   5500457   SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN   BUC.   6.06           0.000	AM 58T,DESEN P-44625						
52   5519123   INTRERUPTOR PACHET TRIPOL SIMBOL   BUC.   0.40           0.001	1120 63A ROTATIV						
53   5519197   INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL   BUC.   6.06           0.009	1115 25A ROTATIV						

54	5537072	PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240	BUC.	6.06	0.000
55	5537096	PATRON FUZIBIL 65 A SIMBOL 2270	BUC.	6.06	0.000
56	5537204	SOCIU PT.SIGURANTA LEGATURA INFATA LFI 25 A SIMB.2060	BUC.	6.06	0.001
57	5537216	SOCIU PT.SIGURANTA LEGATURA INFATA LFI 60 A SIMB.2071	BUC.	6.06	0.001
58	5537450	CONECTORI DE LEGATURA 4 MM COD 7533A	BUC.	2.40	0.000
59	5601689	CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 2 25 A	BUC.	6.06	0.000
60	5601691	CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 3 63 A	BUC.	6.06	0.000
61	5817630	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 35 GR. 5.8 S 6220	BUC.	60.00	0.002
62	5820015	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00	0.000
63	5820338	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.8 S 920	BUC.	40.00	0.001
64	5820819	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	24.00	0.001
65	5822489	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 110 GR. 4.8 S 920	BUC.	27.55	0.012
66	5829126	SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	BUC.	96.00	0.001
67	5836777	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	12.00	0.000
68	5838579	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	12.96	0.001
69	5840405	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	140.00	0.001
70	5840601	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922	BUC.	27.55	0.002
71	5840766	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	40.00	0.000
72	5841021	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	12.96	0.000
73	5881100	SAIBA PLATA UZ. METAL ZN S1388 M 11	KG	0.14	0.000
74	5881198	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 6 OL34 S 1388	BUC.	8.00	0.000
75	5882142	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0.17	0.000
76	5883043	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.22	0.000
77	5883469	SAIBA GROWER SERIA USOR R M 6 ARC6 S 7666/2	KG	0.03	0.000
78	5883988	SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 10 ARC6 S 7666/2	KG	0.07	0.000
79	5886851	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	KG	0.31	0.000
80	5886942	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	1.08	0.001
81	5887001	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	40.99	0.048
82	5900358	ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E42. 26.13/BO.22FE D=2,50MM	KG	0.30	0.000
83	5900578	ELECTROD SUD.OL.NEALIIAT S 1125/2 E42B 3,25	KG	4.69	0.006
84	5900712	ELECTROD SUD.OL.NEALIIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	2.24	0.003
85	5901194	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INV. R1.2	KG	1.85	0.002
86	5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A	M.C.	0.80	0.010
87	5904835	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 3D4PB (IMPORT)	KG	0.72	0.001
88	6001654	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581	BUC.	18.90	0.000
89	6100022	MINIU DE PLUMB TIP NS STAS 429- 67	KG	0.04	0.000
90	6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	1.00	0.001
91	6103581	VOPSEA GRI CENUSIU V.841-1 NTR 90 -80	KG	0.07	0.000
92	6104171	VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT II V.613-66	KG	0.06	0.000
93	6200535	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S1L 45	KG	1.93	0.002
94	6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	6.34	0.006
95	6200755	PETROL DISTILAT TIP O/200 NP-NID 767	KG	10.25	0.013
96	6201084	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382	KG	5.18	0.006
97	6201228	ULEI INDUSTRIAL TIP I 70 S 383	KG	5.56	0.006
98	6202480	VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916	KG	6.34	0.007
99	6202612	UNGURI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	KG	0.04	0.000
100	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT. LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KGW.	20.79	0.000
101	6202806	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	971.29	971.293
102	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	7.76	7.765
103	6305660	SCARA VANG.OTEL LAT,TREPTE OTEL ROT.D20MM PT.CAMIN.VIZ	KG	75.90	0.076
104	6306299	GRILAJ PENTRU GOL ASCENSOR OTEL PROP.CU TESAT SIRMA ZN	IMP.	4.40	0.110
105	6306599	PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORII IMP.	IMP.	10.00	0.861
106	6309886	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	26.00	0.026
107	6310172	CONSTR.METAL.OL37 PEF.MECANO. NEZINCATE	KG	16.00	0.016
108	6311528	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	1.31	0.002
109	6311695	CIRJA NICA DIN TRAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M	BUC.	6.00	0.020
110	6311889	BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	12.00	0.011
111	6414289	DALE PREABRICATE 4.00*1.00*0.20M	BUC.	1117.31	14804.437
112	6418907	PIESA B.S. B250 SUSTIN. CAPAC S. 2448-73 P.3.3.1	BUC.	90.90	1.801
113	6418819	TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 4 L=5 B600SBF ISLGC T2027	BUC.	3.00	2.595
114	6420771	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S.	BUC.	3.02	0.901

	2448-73 P.3.3.3				
115	6420800	CAPAC+RAMA B.A.PT.CAM.VI2.RET.APA BUC. +CANAL.,NECAR.TIP RNC	BUC.	3.02	0.574
116	6422406	DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70	MP.	85.68	8.564
117	6426593	STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-190 BA IPCT 1204	BUC.	138.00	16.146
118	6601284	INEL CAUCIUC INBIN TUB.AZBOC.BET. GL12 B60 546X17 86907	BUC.	3.03	0.002
119	6704660	TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571	M	362.25	0.156
120	6716948	FOLIE DE PVC G= 0,8 NTR 9001-80	KG	12.80	0.013
121	6719093	DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ. ARM.IN BETON PT GRINZI	BUC.	58.05	0.001
122	6827395	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT. SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M \$	BUC.	0.05	0.002
123	6827400	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT. SPRIJ.LUNG.1,50-2,50M \$	BUC.	3.59	0.183
124	7204629	INGRASAMINTE ORGANICE (MRANITA)	TONA	17.00	17.000
125	7304285	AZOTAT AMONIU INGRAS.GRAN. VICANIT 33AZOT IN SACI POL	KG	250.00	0.250
126	7306661	BUMBAC DE STERS	KG	6.88	0.007
127	7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.64	0.001
128	7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.08	0.000
129	7313731	CUTIE SIG.SILUM.1-III.100A STAS. 5358/68 8.13-13-1	BUC.	1.00	0.008
130	7329883	GEOGRILA CU OCHIURI 39*39 MM CU REZISTENTA LA TRACTIUNE 39KN/M	IMP	5310.00	2.513
131	7345344	SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA, 8,6-9MM(DN;LAT.PATRAT)	KG	1.80	0.002
132	7346776	SUPERFOSFAT GRANULAT EXPRIMAT IN % P2O5	TONA	0.15	0.151
133	7350286	ZINCARE LA CALD OTEL-BET. BENZIBARE,PROFILE,TABLE OND.	DMP.	66.80	0.001
134		MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.		0.000
135	7399999	MATERIAL MARUNT.	LEI.	15.20	0.000
T O T A L				RON	11545.49
				EURO	



Ofertant

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI PREGATITORE PROVIZORII SI PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 DEAG

Dezice: 795101 795102 795103 795104 796105 795106 795107 795108 7951C9 795110 795111 795112 795113 795201 795301  
795302 795303 795304 795401 796402 795403 795404 795501 795701

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1)	102 BETONIST	1624.042			
2)	106 DRENOR CANALIST	308.641			
3)	107 DULGHER CONSTRUCTII	1034.762			
4)	111 FERRAR BETON	17.229			
5)	113 FINISOR TERASAMENTE	857.790			
6)	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	26.133			
7)	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	45.131			
8)	123 IZOLATOR TERMIC	0.520			
9)	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	1178.302			
10)	128 PAVATOR	1483.642			
11)	129 PIETRAR	32.549			
12)	133 ZUGRAV VOPBITOR	0.900			
13)	134 ZIDAR	129.582			
14)	196 SAPATOR	1213.566			
15)	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	2051.269			
16)	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	33.274			
17)	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	6.380			
18)	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	6.482			
19)	205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	17.280			
20)	210 ELECTRONIST	12.600			
21)	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	15.080			
22)	217 LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE	1.239			
23)	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	241.374			
24)	225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	1.980			
25)	227 SUDOR ELECTRIC	33.857			
26)	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	69.749			
27)	299 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI	2.460			
28)	903 PEISAGIST	32.148			
29)	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	72.080			
30)	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	83.958			
31)	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	251.832			
T O T A L		10885.830	RON		
			EURO		



Ofertant



Lucrarea: LUCRARI PREGATIToare PROVIZORII SI PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 DEAG

Deziva: 795101 795102 795103 795104 796105 795106 795107 795108 795109 795110 795111 795112 795113 795201 795301  
795302 795303 795304 795401 796402 795403 795404 795501 795701

Mr. / Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1234 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6, 0-9,9 TF 2 SCHIMBURI	364.000		
2	3004 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	1.554		
3	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.240		
4	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	2.322		
5	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	3.014		
6	3507 EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC	15.840		
7	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	1.054		
8	3546 AUTOGRADER PINA LA 175CP	145.999		
9	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	15.623		
10	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	288.021		
11	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT. BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KN	4.727		
12	4004 COMPACTOR AUTOPROP. CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	486.840		
13	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	392.720		
14	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	9.985		
15	4020 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA 10CP 1600KGF	29.824		
16	4201 MAS. AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET. OT. BET. ACT. EL. 0=3-20MM 5-10	0.503		
17	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON, DIAM. PINA LA 40 MM	0.774		
18	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	3.212		
19	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT. U650 65CP	0.581		
20	4411 GRAPA CU DISC TIP GD4 CU PLUG P3-30M PE TRACTOR S650 65CP	2.310		
21	4701 MOTOPOMPA 6-8CP	0.135		
22	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A. J. 5-8T	85.840		
23	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	121.100		
24	5703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	7.080		
25	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	5.734		
26	6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF	1.440		
27	6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	1.813		
28	6752 AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	2.070		
29	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	270.523		
30	7409 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	2.212		
TOTAL		2267.890	RON	
			EURO	




Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII SI PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 DEAG

Dezive: 795101 795102 795103 795104 796105 795106 795107 795108 795109 795110 795111 795112 795113 795201 795301  
795302 795303 795304 795401 796402 795403 795404 795501 795701

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ora de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	19221.470				
1.001	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 1 KM	3900.470				
1.002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM	707.400				
1.003	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.	3275.000				
1.004	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM.	5107.500				
1.005	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 30 KM.	5.000				
1.006	TRA01A40 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 40 KM.	2636.450				
1.007	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 50 KM.	2972.000				
1.008	TRA04A40 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 40 KM.*	40.000				
1.009	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 50 KM.*	7.400				
1.010	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5	554.500				
1.011	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	15.750				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		19221.470			RON EURO	



Ofertant