

ROMGAZ



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Raspuns clarificari
0374-401940
0269-844184

cecilia.bolchis@romgaz.ro

Nr 14687/05.05.2020.

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect:
**“ Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare
6 Herepea”** cu deschidere in data de 27.05.2020.

Solicitare clarificare 1:

Caietul de Sarcini solicita asigurarea la sonda a unui stoc de siguranta de 60 tone Barita si 10 tone KCl, la care se adauga materialele pentru prepararea fluidului.

Va rugam sa ne confirmati ca suprafata de depozitare in careul sondei pentru aceste materiale, va fi suficient de mare si amenajata corespunzator pentru prevenirea degradarii lor si protectia mediului ambiant.

Raspuns 1:

Amenajarea careului instalației de foraj și mobilarea acestuia sunt în sarcina contractantului de foraj, care își va optimiza modul de folosire a terenului pus la dispoziție de către beneficiar.

Solicitare clarificare 2:

In cazul in care la finalul sondei materialele de siguranta nu sunt utilizate, cum se vor deconta cheltuielile de retur ale acestora, deoarece in Caietul de Sarcini nu au fost prevazute transporturi de retur?

Raspuns 2:

Întrucât formularele caietului de sarcini nu includ distanțe de transport ale chimicalelor, nu se poate face afirmația că nu s-a prevăzut returul chimicalelor de siguranță. Dacă se dorește evidențierea separată, oferta poate include acest aspect.

Solicitare clarificare 3:

Caietul de Sarcini precizeaza la pag. 23 un nivel de cloruri de 31200 – 35000 ppm si un continut de KCl de 2,5 – 3,5% pentru fluidul inhibitiv utilizat la faza a II-a. Avand in vedere discordanta dintre aceste doua valori va rugam sa precizati care sunt valorile pe care trebuie sa le respectam?

Raspuns 3:

Se va respecta precizarea nivelului de ioni de clor: 31.200 ÷ 35.000 ppm.

Solicitare clarificare 4:

Din experienta unor lucrari prestate anterior, se constata ca personalul si echipamentele contractorului de fluide este demobilizat de catre contractorul de foraj in ziua sau urmatoarea zi a cimentarii coloanei de exploatare.

Analizand numarul de zile de realizare a fazei II din Caietul de Sarcini, constatam ca acesta nu include timpul necesar evacuării totale a fluidului si detritusului din habe, respectiv curatarea si spalarea habelor instalatiei de foraj.

Perioada aferenta prizei de ciment este utilizata de catre contractorul de foraj pentru alte lucrari, diferite fata de curatarea habelor iar subcontractorul de fluide nu poate impune o alta activitate.

In acest context, cum se vor deconta costurile cu inchirierea excavatorului si asistenta tehnica pe perioada dintre cimentarea finala a sondei si finalizarea serviciilor de WM?

Raspuns 4:


Caietul de sarcini nu prevede demobilizarea subcontractantului de fluide înainte de finalizarea ultimei faze a forajului, fază care conține și „lucrările de încheiere a sondei”, cu o durată estimată de 82 de ore, timp suficient pentru finalizarea lucrărilor subcontractantului. În altă ordine de idei, relația contractantului general cu subcontractanții săi nu implică beneficiarul, singura condiție impusă fiind aceea ca acea relație să aibă la bază același tip de contract „pe lucrare” pe care o are contractantul general cu beneficiarul.

Cu stimă,


Director General,
Adrian Constantin Volintiru

ROBERT CLIRCA

Director Directia Achiziții,
Leonard Lupă



Sef Serv. Achiziții (Licitații),
Cecilia Bolchiș



Întocmit:
Elena Popa

